

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทรายมูล (ขอรับซื้อของเก่า) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงานฝัวจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๕,๒๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทรายมูล (ขอรับซื้อของเก่า) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานฝัวจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๓๑,๗๐๐. บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามป้อมที่ ๑๐๗/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
 - ๗.๑ นางสาววรรณวิษา จันทรเนตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประธานกรรมการ/
กำหนดราคากลาง
 - ๗.๒ นางสาวพัชริน ลีอนาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๓ นายธีรภพ นามนนท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำ กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทรายมูล (ซอยรับซื้อของเก่า) บ.ทรายมูล ม.๑๐ ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๖๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร
 ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๑.๗๖	๕๓๘.๘๐	๑.๓๖๒๕	๒.๔๐	๒,๕๕๘.๐๘
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๖๐.๐๐	๒๖๑.๒๓	๙๔,๐๔๒.๖๖	๑.๓๖๒๕	๓๕๕.๙๕	๑๒,๘๑๘.๓๕
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๓๘๗.๙๖	๒๓๖,๓๔๕.๖๐	๑.๓๖๒๕	๕๒๘.๕๕	๓๖๐,๕๖๐.๕๕
๑๐	Expansion Joint RB Ø ๑๙ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๑๒.๐๐	๑๘๘.๕๕	๒,๒๖๒.๔๐	๑.๓๖๒๕	๒๕๖.๓๕	๓,๐๑๘.๗๕
๑๑	Contraction Joint RB Ø ๑๕ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๕๖.๐๐	๑๐๑.๕๕	๕,๖๘๖.๒๘	๑.๓๖๒๕	๗๗๘.๓๕	๗,๓๖๔.๖๓
๑๒	Longitudinal Joint DB Ø ๑๖ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๓๖๐.๐๐	๘๖.๑๕	๓๑,๕๐๗.๐๐	๑.๓๖๒๕	๑๓๗.๓๓	๒๑,๑๖๖.๓๓
๑๓	งานลงลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ย เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	ลบ.ม.	๓๖๐.๐๐	๘๖.๐๐	๓๐,๙๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๕	๑๓๗.๓๓	๔,๒๑๗.๖๖
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๒๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๕๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					๓๑๖,๘๘๕.๖๖		รวม	๔๓๑,๒๕๕.๘๓
							ราคากลาง	๔๓๑,๒๖๐.๐๐

ตัวอักษร (-สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = ๓๑๖,๘๘๕.๖๖
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = ๑.๓๖๒๕

พื้นที่ทั้งหมด ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ ๕๓๙.๕๕ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
 (นางสาววรรณวิษา จันทเนตร) (นางสาวพัชริน ลือนาม) (นายธีรภพ นามานนท์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลขามป้อม ที่ ๑๐๓ / ๒๕๖๖
 ลง ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖